数量総括表

篠原土地区画整理事業　事務所撤去工事

工　種	規　格	計　算　式	数量	単位
構造物取壊工				
建物基礎				
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ,15cm以下		30.0	m
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	有筋		12.7	m3
殻運搬・処分	有筋,布師田,4t,7.4km		12.7	m3
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	無筋		1.9	m3
殻運搬・処分	無筋,布師田,4t,7.4km		1.9	m3
側溝				
ｺﾝｸﾘｰﾄ取壊し	有筋	0.05*31.2	1.6	m3
殻運搬・処分	有筋,布師田,4t,7.4km		1.6	m3
上下水道管				
塩ﾋﾞ管撤去	φ20		19.5	m
	φ50		3.0	m
	φ75		18.0	m
	φ100		17.0	m
運搬・処分	岡豊町八幡,4t,3.5km		3.0	m3
浄化槽				
浄化槽撤去	L1780*B900*h1850		1.0	基
As舗装				
舗装版切断	ｺﾝｸﾘｰﾄ,15cm以下		100.0	m
舗装版破砕	As舗装		485.0	m2
殻運搬・処分	As,布師田,4t,7.4km	485*0.03	14.6	m3
軟弱地盤ｼｰﾄ				
ｼｰﾄ撤去	ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系織布		785.0	m2
運搬・処分		785*0.0004	0.3	m3
土工				
砕石撤去				
掘削	小規模(標準以外)	785*0.2	157.0	m3
運搬・処分	布師田,4t,7.4km		157.0	m3
耕起砕土			800.0	m2
表土搬入				
積込			157.0	m3
土砂運搬	吾岡山,4t,1.7km		157.0	m3
整地			157.0	m3
仮設工				
交通誘導員			50.0	人