

1号

南国市 住宅課											
				市長	副市長	財政課長	課長	課長補佐	係長	係	

令和7年度

久礼田小学校プールコート改修工事 設計書

金抜き設計

【南国市役所】

記号	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	プールコート改修		1.0	式			(種目)
	(直接工事費計)						
B	共通仮設費		1.0	式			(種目)
	(純工事費)						
C	現場管理費		1.0	式			(種目)
	(工事原価)						
D	一般管理費		1.0	式			(種目)
	(工事価格)						
	(工事価格)改め合計						(種目)
E	消費税及び地方消費税相当額	10.00%	1.0	式			
	総合計						

	名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
A	プールコート改修						
	高圧洗浄	プール層、ブラシ洗浄共	492.5	m2			
	劣化部補修	NTカチオンタイトF同等 モルタル浮き部撤去後モルタル金コテ押エ	246.2	m2			
	タイルライン樹脂モルタル塗	NTカチオンタイトF同等 樹脂モルタル塗り1回	251.0	m			
	クラック補修	立上り部、Uカットシール充填工法	21.0	m			
	浮き部補修	立上り・平場部、研り・モルタル塗り	3.5	m2			
	下地処理	NTカチオンタイトF同等 樹脂モルタル刷毛引き・平場のみ	312.5	m2			
	プールコート塗り	アクリルウレタン樹脂系2液型プールエース同等 下塗り・中塗り・上塗り(2回)	492.5	m2			
	ライン引き	27m×7本、15.5m×4本(2回塗)	251.0	m			
	西面擁壁改修 浮き部・割れはつり		1.0	式			
	” モルタル補修	1500×1000、エラストイト入れ共	1.0	式			
	” 安全対策	仮囲いL=10m、道路占用、ガードマン6人	1.0	式			
	廃棄物処分費		1.0	式			
	仮囲い	カラーバリカー	33.0	m			
	小 計						