

数量計算書

①

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
材料				
HIVP				
硬質塩化ビニル管	φ 75		9.0	m
塩ビ製継手	φ 75 HI-L(エルボ)		6.0	個
HPPE				
水道配水用ポリエチレン管	φ 100		5.0	本
EF片受直管	φ 100		15.0	本
EFベント	両受、φ 100×90°		3.0	個
	両受、φ 100×22 1/2°		4.0	個
	両受、φ 100×11 1/4°		1.0	個
	片受、φ 100×90°		1.0	個
	片受、φ 100×11 1/4°		1.0	個
EFチーズ	φ 100		2.0	個
メカ型継手				
メカポリT字管	φ 100× φ 100		1.0	個
メカ型片落管	φ 100× φ 75 P×V		3.0	個
メカ型曲管	φ 100×11 1/4° P×V		1.0	個
仕切弁				
割T字管F型(S仕切弁付)	φ 100× φ 100、塩ビ管用		1.0	基
メカポリF付短管	φ 100		1.0	個
フランジ結合付属品	φ 100 RF		1.0	個
フランジ結合補強具	φ 100 メタルパッキン		1.0	個
メカ型S仕切弁	φ 75		2.0	基
	φ 100		5.0	基
仕切弁鉄蓋	25型		8.0	個
弁ボックス	25型、1.5A		8.0	個
	25型、C3		8.0	個
	25型、25S		8.0	個
緊結金具	M12×75		8.0	組
HNSキャップ			16.0	組
消火栓・空気弁				
メカ型F付T字管	φ 100× φ 75 P×P		2.0	基
ボールキャップ補修弁	内外面粉体 φ 75×200		2.0	個
単口消火栓(地下式)	内外面粉体 φ 75 H340		1.0	個
(乙)簡易分解型小型急速空気弁	φ 25		1.0	基
フランジ結合付属品	φ 75 RF		2.0	個
フランジ結合補強具	φ 75 メタルパッキン		2.0	個
鉄蓋	50型		2.0	個
弁ボックス	50型 200A		2.0	個
	50型 200C		2.0	個
	50型 40S		2.0	個
HNSキャップ			4.0	組
給水				
サドル分水栓(HPPE用)	φ 100× φ 20		4.0	個
	φ 100× φ 25		5.0	個
	φ 100× φ 40		2.0	個
割T字管	φ 100× φ 40		1.0	個
差込継手	分・止水栓 φ 20		4.0	個
	分・止水栓 φ 25		5.0	個
	分・止水栓 φ 40		2.0	個
	ソケット φ 20		2.0	個
	ソケット φ 40		1.0	個
	異径ソケット φ 20× φ 13		1.0	個

数量計算書

②

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
差込継手	異種ソケット φ 20		1.0	個
	異種ソケット φ 25		2.0	個
	異種ソケット φ 40		1.0	個
	Sベンド φ 25		1.0	個
	ロングベンド φ 20		2.0	個
	ロングベンド φ 25		5.0	個
	ベンド φ 40		4.0	個
	OPエルボ φ 40		2.0	個
HI継手	HI-S φ 20		1.0	個
	HI-S φ 25		2.0	個
	HI-S φ 40		1.0	個
	異径HI-S φ 40×φ 30		1.0	個
副栓付甲型止水栓	φ 20		1.0	個
	φ 25		5.0	個
	φ 40		2.0	個
止水栓ボックス	180×150H		8.0	基
公道用ポリエチレン2層管	I 種軟質 φ 20	1.5+3.5+3.5+4.0+4.0	16.5	m
	I 種軟質 φ 25	3.0+1.0+1.0+1.0+1.0	7.0	m
	I 種軟質 φ 40	1.0+4.0+4.0	9.0	m
インコア	φ 13		1.0	個
	φ 20		12.0	個
	φ 25		11.0	個
	φ 40		8.0	個
メタル入りパッキン	φ 20		1.0	個
	φ 25		5.0	個
	φ 40		3.0	個
メーターパッキン	φ 20		1.0	個
	φ 25		5.0	個
	φ 40		3.0	個
管路土工				
土工				
舗装版切断	15cm以下	71.87*4.0	287.5	m
舗装版取壊し	0.28m3	71.87*1.9	136.6	m2
穀処分	4t、9.6km、(株)アールシイ	136.6*0.05	6.8	m3
掘削積込	0.28m3、礫質土	71.87*0.7	50.3	m3
管路埋戻	0.28m3、再生砂	71.87*0.3	21.6	m3
	0.13m3、RC40	71.87*0.3	21.6	m3
掘削積込(人力)	人力、礫質土	39.68*0.5	19.8	m3
人力積込	土砂		19.8	m3
管路埋戻(人力)	人力、再生砂	39.68*0.2	7.9	m3
	人力、RC40	39.68*0.2	7.9	m3
小車運搬	土・岩等 20m<m≤40m	19.8+7.9+7.9	35.6	m3
残土処分	4t、9.6km、(株)アールシイ	50.3+19.8	70.1	m3
不陸整正		71.87*1.9+39.68*0.6	160.4	m2
仮舗装	再生密粒top13	71.87*0.6	43.1	m2
本舗装	再生密粒top13	71.87*1.3	93.4	m2
管布設				
HIVP布設工				
硬質塩化ビニル管切断	φ 75		10.0	口
硬質塩化ビニル管据付	φ 75		9.0	m
TS継手工	φ 75		12.0	口
メカニカル継手工	φ 75		8.0	口
HPPE布設工				
ポリエチレン管切断	φ 100		22.0	口
ポリエチレン管据付	φ 100、融着		100.4	m
ポリエチレン継手工(融着)	φ 100、1口継手		32.0	箇所
	φ 100、2口継手		2.0	箇所
メカニカル継手工	φ 100		17.0	口

数量計算書③

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
仕切弁設置				
不断水連絡	VP, φ 100× φ 100		1.0	箇所
フランジ継手工	φ 100		2.0	口
鋳鉄製仕切弁設置	φ 75～ φ 100		8.0	基
鉄蓋設置	1号(250)		8.0	個
ボックス設置	25型、1.5A		8.0	個
	25型、C3		8.0	個
	25型、25S		8.0	個
消火栓・空気弁設置				
消火栓設置			1.0	箇所
空気弁設置			1.0	基
鉄蓋設置	50型		2.0	個
ボックス設置	50型 200A		2.0	個
	50型 200C		2.0	個
	50型 40S		2.0	個
メカニカル継手工	φ 100		4.0	口
フランジ継手工	φ 75		4.0	口
給水管布設工				
サドル分水栓建込 (HPPE用)	φ 100× φ 13		1.0	箇所
	φ 100× φ 20		4.0	箇所
	φ 100× φ 25		5.0	箇所
	φ 100× φ 40		2.0	箇所
不断水連絡	φ 100× φ 40		1.0	箇所
ポリエチレン管切断	φ 20		5.0	口
	φ 25		5.0	口
	φ 40		3.0	口
ポリエチレン管据付	φ 20		16.5	m
	φ 25		7.0	m
	φ 40		9.0	m
ポリエチレン継手工	φ 13		1.0	口
	φ 20		10.0	口
	φ 25		11.0	口
	φ 40		8.0	口
止水栓取付工(標準取付)	φ 20		1.0	箇所
	φ 25		5.0	箇所
	φ 40		2.0	箇所
TS継手	φ 20		2.0	口
	φ 25		4.0	口
	φ 30		1.0	口
	φ 40		3.0	口
附帯工				
附帯工				
鋳鉄異形管被覆	φ 100、曲管		1.0	箇所
	φ 100、片落管		3.0	箇所
管明示シート			111.6	m
管明示テープ	φ 100		109.4	m
ロケティングワイヤー			109.4	m
溶剤浸透防護スリーブ	φ 100		109.4	m
埋設管表示ピン			13.0	個
埋設管表示ピン設置			13.0	箇所
仮設工				
交通誘導員警備員				
交通誘導警備員B			60.0	人

[illegible]