

数量計算書

工 種	規 格	計 算 式	数量	単位
本工事				
構造物撤去工				
舗装版切断	15cm以下	2.85+3.15	6.0	m
舗装版破碎	小規模	$((2.85+2.75)*8.0+(2.75+2.80)*5.0)/2+2.80*9.5+(2.80+3.15)*0.5/2$	64.4	m2
As殻運搬・処分	機械施工，布師田8.4km	$((2.85+2.75)*8.0+(2.75+2.80)*5.0)/2+2.80*9.5+(2.80+3.15)*0.5/2)0.05$	3.2	m3
コンクリート取壊し	無筋	0.11*4.0+0.51*9.0+0.15*10.0	6.5	m3
con殻運搬・処分	無筋，布師田8.4km	0.11*4.0+0.51*9.0+0.15*10.0	6.5	m3
道路土工				
床掘	小規模	$((0.88+0.65)*8.0+(0.65+0.94)*5.0)/2+0.46*9.0$	14.2	m3
埋戻し	小規模，C-40	$(0.29+0.65)*8.0/2+0.32*5.0$	5.4	m3
	小規模，RC-40	$(0.27+0.31)*8.0/2+0.31*5.0+0.22*9.0$	5.9	m3
残土運搬・処分	4t，布師田8.4km		14.2	m3
排水構造物工				
側溝工				
自由勾配側溝	300*300,縦断用,消音型		9.0	m
自由勾配側溝	300*400,縦断用,消音型		6.0	m
自由勾配側溝	300*500,縦断用,消音型		7.0	m
側溝蓋	巾300用,L500		14.0	枚
グレーチング	巾300用,T-25,L1000		3.0	組
集水桝				
プレキャスト集水桝	NKマス2型,300*300*800		1.0	基
舗装工				
不陸整正	RM-30,補足材20mm	$3.50*22.5+(3.50+3.60)/2*0.5$	80.5	m2
As舗装	再生密粒13，t50	$3.50*22.5+(3.50+3.60)/2*0.5$	80.5	m2
雑工				
道路反射鏡				
鏡体移設	W800，丸		1.0	箇所
引込柱				
根巻コンクリート	小型構造物，18-8-40BB	0.4*0.4*0.55	0.1	m3
型枠	小型構造物	0.4*0.55*4	0.9	m2
引込柱建柱	6.3m		1.0	基
照明移設			1.0	基
仮設工				
交通誘導警備員			45	人
付帯工事				
下野田(堂ノ内)				
舗装工				
掘削	小規模(標準以外)	17.9*0.15	2.7	m3
残土運搬・処分	4t，布師田8.4km		2.7	m3
上層路盤	t100，RM-30		17.9	m2
As舗装	再生密粒13，t50		17.9	m2
久礼田(西ノ内)				
舗装工				
掘削	小規模(標準以外)	12.2*0.15	1.8	m3
残土運搬・処分	4t，布師田8.4km		1.8	m3
上層路盤	t100，RM-30		12.2	m2
As舗装	再生密粒13，t50		12.2	m2