

# 数量総括表

工事名：市道久礼田3号線側溝改良工事

| 工 種    | 種 別     | 細 別                | 計算式                          | 単位 | 数 量 | 摘 要                |
|--------|---------|--------------------|------------------------------|----|-----|--------------------|
| 道路土工   | 道路土工    | 床掘                 | $3.5+22+1.3+1.9$             | m3 | 29  |                    |
|        |         | 埋戻 (RC-40)         | $1.9+7.9+1.1+0.4$            | m3 | 11  |                    |
|        |         | 埋戻 (流用土)           | 4.7                          | m3 | 5   |                    |
|        |         | 残土処分               | $29-4.7/0.9$                 | m3 | 24  |                    |
| 構造物撤去工 | 構造物撤去工  | 舗装版破碎積込            | $4.8+15.7+2.0+1.7$           | m2 | 24  |                    |
|        |         | 殻運搬                | $24 \times 0.05$             | m3 | 1   |                    |
|        |         | 処分料                |                              | m3 | 1   |                    |
|        |         | 構造物とりこわし           | 1.6                          | m3 | 2   |                    |
|        |         | 殻運搬                |                              | m3 | 2   |                    |
|        |         | 処分料                |                              | m3 | 2   |                    |
| 排水構造物工 | 排水構造物工  | U型側溝<br>B300-H450  | 3.2                          | m  | 3   | L2000*1<br>L1000*1 |
|        |         | U型側溝<br>B300-H250  | 1.1                          | m  | 1   | L1000*1            |
|        | 自由勾配側溝  | 自由勾配側溝<br>B300H600 | 15.7                         | m  | 16  |                    |
|        |         | 均しコンクリート           | $0.09 \times 15.7$           | m3 | 1   | c=170kg/m3         |
|        |         | 鋼製グレーチング<br>300用   |                              | 枚  | 4   |                    |
|        |         | Con蓋               |                              | 枚  | 8   |                    |
|        |         | 自由勾配側溝<br>B300H400 | 1.8                          | m  | 2   |                    |
|        |         | 均しコンクリート           | $0.05 \times 1.8$            | m3 | 0.1 | c=170kg/m3         |
|        |         | 鋼製グレーチング<br>300用   |                              | 枚  | 1   |                    |
|        |         | 間詰コンクリート           |                              | m3 | 0.2 | c=170kg/m3         |
|        | 現場打ち集水桝 | コンクリート             | $0.68+0.29+0.29+0.28+0.28$   | m3 | 2   |                    |
|        |         | 型枠                 | $5.75+3.34+3.34+3.17+3.17$   | m2 | 19  |                    |
|        |         | 基礎碎石               | $0.81+0.81+0.81+0.81+0.77$   | m2 | 4   |                    |
|        |         | 鋼製グレーチング           |                              | 枚  | 5   |                    |
| 舗装工    | 舗装工     | 表層工                | $3.2+10.52+0.90+1.20$        | m2 | 16  |                    |
|        |         | 上層路盤               | $3.2+10.52+0.90+1.20$        | m2 | 16  |                    |
| 仮設工    | 仮設工     | 交通誘導警備員            |                              | 人  | 20  |                    |
|        |         | 敷鉄板賃料              | $1219 \times 2438$           | 枚  | 12  | 289kg/枚            |
|        |         | 敷鉄板設置・撤去           | $1218 \times 2438 \times 12$ | m2 | 36  |                    |
|        |         | 仮設材運搬              | $289 \times 10$              | t  | 3.5 |                    |
|        |         |                    |                              |    |     |                    |