

1号

				南国市 住宅課							
				市長	副市長	財政課長	課長	課長補佐	係長	係員	

令和 6 年度

小学校6校スレート屋根改修等工事 設計書

金抜き設計

【 南国市役所 】

【工事概要】

建築改修工事

工事場所：南国市立稲生小学校・国府小学校・久礼田小学校・岡豊小学校 ・後免野田小学校・日章小学校	
主要用途：学校	
工事内容：スレート屋根撤去新設、プール付属棟・鳥小屋の解体	

記号	名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
A	建築主体工事		1.0	式			「種目」
	直接工事費計						
B	共通仮設費	積上げ含む	1.0	式			「種目」
	純工事費計						
C	現場管理費		1.0	式			「種目」
	工事原価計						
D	一般管理費		1.0	式			「種目」
	工事価格合計						
	(工事価格)改め合計						
	消費税及び地方消費税相当額	10.00%					
	設計金額						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
A-1	建築工事						
1	稲生小学校		1.0	式			
2	国府小学校		1.0	式			
3	久礼田小学校		1.0	式			
4	岡豊小学校		1.0	式			
5	後免野田小学校		1.0	式			
	計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
1	稲生小学校						
	<プロパン庫>						
	既存屋根スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服等	1.0	式			
	清掃・片付け		4.0	m ²			
	室外機 撤去・再取付		1.0	式			
	スレートカバールーフ	GL鋼板 t=0.5	4.0	m ²			
	水上水切り	GL鋼板 t=0.4	2.9	m			
	軒先カバー	GL鋼板 t=0.4	2.9	m			
	<倉庫>						
	既存屋根スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	既存外壁スレート 撤去・搬出		41.0	m ²			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服・足場等	1.0	式			
	清掃・片付け		41.0	m ²			
	養生		41.0	m ²			
	スレートカバールーフ	GL鋼板 t=0.5 ペフ貼り	22.2	m ²			

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
2	国府小学校						
	<プロパン庫>						
	既存屋根スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服・足場等	1.0	式			
	清掃・片付け		5.7	m ²			
	スレートカバールーフ	GL鋼板 t=0.5	5.7	m ²			
	ケラバカバー	GL鋼板 t=0.4	4.2	m			
	小計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
3	久礼田小学校						
	<プロパン庫>						
	既存屋根スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服・足場等	1.0	式			
	清掃・片付け		2.0	m ²			
	スレートカバールーフ	GL鋼板 t=0.5	2.0	m ²			
	水上水切り	GL鋼板 t=0.4	1.9	m			
	軒先カバー	GL鋼板 t=0.4	1.9	m			
	<農機具庫>						
	既存屋根スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服・足場等	1.0	式			
	清掃・片付け		15.0	m ²			
	スレートカバールーフ	GL鋼板 t=0.5 ペフ貼り	15.0	m ²			
	水上Rカバー	GL鋼板 t=0.4 面戸共	5.2	m			
	ケラバカバー	GL鋼板 t=0.4	6.4	m			

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
	<倉庫>						
	既存屋根スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服・足場等	1.0	式			
	清掃・片付け		5.5	m ²			
	スレートカバールーフ	GL鋼板 t=0.5 ペフ貼り	5.5	m ²			
	ケラバカバー	GL鋼板 t=0.4	4.2	m			
	水上水切り新設	GL鋼板 t=0.4	2.6	m			
	軒先カバー	GL鋼板 t=0.4	2.6	m			
	<プール付属棟(1)>						
	既存屋根スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服・足場等	1.0	式			
	清掃・片付け		6.4	m ²			
	スレートカバールーフ	GL鋼板 t=0.5 ペフ貼り	6.4	m ²			
	水上Rカバー	GL鋼板 t=0.4 面戸共	2.5	m			
	ケラバカバー	GL鋼板 t=0.4	5.2	m			
	小計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
4	岡豊小学校						
	<プロパン庫>						
	既存スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服・足場等	1.0	式			
	清掃・片付け		1.7	m ²			
	スレートカバールーフ	GL鋼板 t=0.5	1.7	m ²			
	水上水切り	GL鋼板 t=0.4	1.8	m			
	軒先カバー	GL鋼板 t=0.4	1.8	m			
	小計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
5	後免野田小学校						
	<プロパン庫>						
	既存スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服・足場等	1.0	式			
	清掃・片付け		6.0	m ²			
	スレートカバールーフ	GL鋼板 t=0.5	6.0	m ²			
	水上水切り	GL鋼板 t=0.4	4.5	m			
	軒先カバー	GL鋼板 t=0.4	4.5	m			
	小計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
1	久礼田小学校						
	<プール付属棟(2)>						
	既存屋根スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服・足場等	1.0	式			
	本体鉄骨軸組・壁 撤去		27.2	m ²			
	溶接金網	φ6-100×100	27.2	m ²			
	溶接金網	敷き込み	27.2	m ²			
	Fc18-15-20	撤去後床 t=50~80	13.6	m ³			
	コンクリート打設手間	土間コンクリート	13.6	m ³			
	小計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
2	日章小学校						
	<鳥小屋>						
	既存スレート 撤去・搬出		1.0	式			
	粉じん飛散防止・安全対策	アスベストレベル3 散水・防塵服等	1.0	式			
	本体鉄骨・壁 撤去		21.6	m ²			
	床コンクリート 撤去		14.6	m ²			
	小計						

記号	名称	内容	数量	単位	単価	金額	摘要
1	発生材運搬						
	撤去スレート	3tダンプ 飛散防止シート掛け	5.0	車			
	鉄骨・壁材	鳥小屋・プール付属棟(2)	2.0	車			
	コンクリートがら		1.5	m3			
	小計						
2	発生材処分						
	撤去スレート		1.0	式			
	鉄骨・壁材	鳥小屋・プール付属棟(2)	1.0	式			
	コンクリートがら		1.5	m3			
	小計						

