

## 道信山整備工事

## 数量計算書

| 工種          | 規格                     | 計 算 式          | 数量    | 単位 |
|-------------|------------------------|----------------|-------|----|
| <b>擁壁工</b>  |                        |                |       |    |
| <b>作業土工</b> |                        |                |       |    |
| 掘削          | 小規模(人力)                | 0.21*72        | 15.1  | m3 |
| 床掘          | 小規模(人力)                | 0.34*72        | 24.5  | m3 |
| 人力運搬        | 40m以下                  | 15.1+24.5      | 39.6  | m3 |
| 土砂運搬・処分     | 布師田,2t,8.0km           | 15.1+24.5      | 39.6  | m3 |
| 法面整形        | 締固め有り, 現場制約有り          | 4.00*72        | 288.0 | m2 |
| <b>石積工</b>  |                        |                |       |    |
| 練石積み        | 控え35cm                 | 1.15*72        | 82.8  | m2 |
| 人力運搬        | 雑石, 40m以下              | 82.8*0.612/2.6 | 19.5  | m3 |
| 胴込裏込コンクリート  | 18-8-20BB              | 82.8*0.168     | 13.9  | m3 |
| 人力運搬        | コンクリート, 40m以下          |                | 13.9  | m3 |
| 埋戻しコンクリート   | 18-8-40BB, 小運搬有り       | 0.16*72        | 11.5  | m3 |
| <b>雑工</b>   |                        |                |       |    |
| 土のう撤去       | 側面並べ                   |                | 20.0  | m2 |
| 機械除草        |                        |                | 300.0 | m2 |
| 集草・積込・運搬    |                        |                | 300.0 | m2 |
| 草処分         | 香南清掃組合, 3.1km          |                | 2.0   | t  |
| コンクリート舗装    | 18-8-20BB, t100        | 0.05*18        | 0.9   | m3 |
| <b>仮設工</b>  |                        |                |       |    |
| 交通誘導員       |                        |                | 50.0  | 人  |
| 敷鉄板         | 22*914*1829, 4枚, 90日想定 | 0.914*1.829*4  | 6.7   | m2 |