

市街化区域内法定外道路（大埴甲）道路改良工事

数量計算書

工種	計算式	数量	単位	適用
（構造物撤去工）				
構造物取壊し	数量計算表より	1.32	m3	無筋コンクリート
小車運搬・殻運搬		1.32	m3	アール・シィ、布師田、8.8km
（道路土工）				
床掘	数量計算表より	6.33	m3	現場制約あり
掘削	数量計算表より	10.60	m3	現場制約あり
埋戻（発生土）	数量計算表より	3.92	m3	
小車運搬・土砂等運搬	$6.33+10.6-3.92/0.9$	12.57	m3	アール・シィ、布師田、8.8km
残土処理	$6.33+10.6-3.92/0.9$	12.57	m3	アール・シィ、布師田、8.8km
（コンクリート構造物）				
コンクリート	$(0.28+0.33) * 0.5 * 14 + (0.33+0.34) * 0.5 * 14 + (0.35+0.37) * 0.5 * 13$	13.64	m3	18-8-20BB
型枠	$(0.39+0.44) * 0.5 * 14 + (0.44+0.47) * 0.5 * 14 + (0.49+0.56) * 0.5 * 13$	19.01	m2	一般型枠
鉄筋（D13）	$((0.98+1.07) * 0.5 * 14 + (1.07+1.13) * 0.5 * 14 + (1.17+1.67) * 0.5 * 13) / 1$	0.05	t	SD345
削孔	$41/0.5+1$	83.00	孔	
溶接金網	数量計算表より	85.45	m2	D6-150*150
目地材	数量計算表より	2.02	m2	瀝青繊維質目地版、 $t = 10\text{mm}$
（仮設工）				
交通誘導員		20	人	昼間