

令和7年度 第1期交通安全施設整備工事 施設一覧

数量表

番号	工種	工事箇所	路線名	道路反射鏡																		交通誘導 警備員
				材料										工事								
				道路反射鏡		支柱				電柱共 架金具	両面用 金具	ガード レール支 柱用金具	注意板	削孔基礎	コンクリート基礎 (m3)	人力掘削 (m3)	鏡面撤去	鏡面設置	支柱撤去	支柱設置		
						曲柱	直柱	曲柱	直柱													
				ステン スφ600	ステン スφ800	φ76.3	φ76.3	φ76.3	φ76.3													
L=3600	L=3600	L=4000	L=4000																			
1	道路反射鏡	上倉	中谷上倉線								1	1								1		
2	〃	岡豊町小蓮	蓮如寺5号線	1			1					1	1					1	1	1		
3	〃	西山	南国107号線	1		1						1	1					1	1	1		
4	〃	大埴甲	尻明線支線		1				1			1	1					1		1		
5	〃	東山町3丁目	鷹中と田線		1				1									1				
6	〃	浜改田	浜改田中道線	1					1			1		0.2		0.2		1		1		
7	〃	後免町	後免1号線		1				1									1				
8	〃	市内	—		3			3				3	3					3		3		
合計				3	6	1	1	3	2	2	0	1	8	6	0.2	0	0.2	0	9	2	8	10

区画線工集計表

種 別：区画線工
 ブロック：道路維持
 細 別：溶融式区画線

測 点	数 量	単位	摘 要
① 南国127号線（幸町）			
白色、実線、W=15cm （両側）	1,330.0	m	$665 \times 2 = 1,330.0$
計	1,330.0	m	
白色、破線、W=15cm （中央）	130.0	m	$1,102.0 \div 2 = 551.0$
計	130.0	m	
② 双葉台植野線（蛸が丘）			
白色、実線、W=15cm （両側・センター）	1,260.0	m	1259.0
計	1,260.0	m	
ゼブラ W=45cm	77.0	m	$17.0 + 38.0 + 28.0 = 77.0$
計	77.0	m	
矢印・記号・文字 W=15cm換算			
矢印（直進）	18.8	m	$6.25 \times 3 = 18.8$
矢印（直進右折）	17.8	m	$8.91 \times 2 = 17.8$
矢印（右折）	26.6	m	$6.66 \times 4 = 26.6$
矢印（左折）	6.7	m	$6.66 \times 1 = 6.7$
矢印（両矢印）	9.7	m	$9.65 \times 1 = 9.7$
計	79.6	m	
③ 芦ヶ谷線（稲生）			
文字 圧着式シール			
左右確認	2.0	枚	
計	2.0	枚	
合計			
（実線）	2,590	m	2,590.0
（破線）	130	m	130.0
（ゼブラ）	77	m	77.0
（矢印・記号・文字 W=15cm換算）	80	m	79.6
（文字 圧着式シール）	2	枚	
交通誘導警備員	15	人	